



## Comune di San Cataldo

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

### SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

**Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA", CON ANNESSA SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA . CUP H32H24000440004**

### PROGETTO ESECUTIVO

### ANALISI PREZZI

San Cataldo li, 28.09.2024

**I Progettisti**    Geom. Gianluigi Trupia    Geom. Pietro Cangelosi

**Il R.U.P.** Ing. Alfredo Ragolia

**Il Responsabile del Settore 5°**

**Lavori Pubblici e Patrimonio**

Ing. Alfredo Ragolia

## ANALISI PREZZI

### DESCRIZIONE NUOVO

#### PREZZO:

**NP 01**

Fornitura e posa in opera di un manto in erba artificiale drenante tipo DD SHAPE P+60, per campo da calcio, costituito da teli prefabbricati in speciali fibre resistenti ai raggi U.V., bicolore verde, tessute su speciale supporto primario in PU; filato con struttura in monofilo dritto a 2 sezioni, 455/300 micron, punti n.10200/mq, titolo 9000 dtex. Manto certificato Classe 1 resistenza al fuoco. Intasamento con miscela di sabbia e granulo di gomma SBR Nobilitato Colorato, nella misura di Kg.25 di sabbia e Kg.14 di granulo di gomma. Spazzolatura incrociata del campo al fine di ottenere un perfetto intasamento di sabbia e gomma. Attestato LND LIM-215. Compreso l'onere per l'asporto della sabbia sottostante esistente mediante minipala meccanica, livellamento di cm 4 di ghiaietto e successiva stesura di piano di allettamento di sabbia fine dello spessore di cm 3. Compreso lo smontaggio tecnico del manto in erba artificiale esistente sul campo il taglio del manto in strisce arrotolate e racchiuse in sacconi di big-bag. A lavoro ultimato, rotoli di erba e sacconi big-bag dovranno essere caricati, trasportati e conferiti in centri di raccolta autorizzati per l'eventuale riutilizzo. La ditta appaltatrice dei lavori dovrà fornire i relativi certificati di smaltimento in discarica o conferimento in centri di raccolta autorizzati.

CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
Mano d'opera	Operaio specializzato	h	0,012	€ 29,94	€ 0,36
Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,012	€ 27,78	€ 0,33
Mano d'opera	Operaio generico	h	0,012	€ 24,91	€ 0,30
NOLO MEZZI	Autocarro ribaltabile	h	0,005	€ 104,50	€ 0,52
NOLO MEZZI	Rullo compattatore	h	0,0046	€ 98,60	€ 0,45
Materiali	Sabbia per piano di allattamento	mc	0,9	€ 12,00	€ 10,80
Materiali	Manto in erba artificiale	mq	1	€ 12,00	€ 12,00
COSTO MARGINALE UNITARIO Al mq					€ 24,77
Spese generali 15%					€ 3,72
Utile d'impresa 10%					€ 2,85
<b><u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u></b>					<b>€ 31,33</b>